



广东五装建设工程有限公司

GUANGDONG WUZHUANG CONSTRUCTION ENGINEERING CO., LTD

项目预算编制报告书

五装（预）字MZ【2025】第 0806 号

工程名称：2025 年深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园厨房改造
项目

建设单位：深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园

预算金额（小写）：197968.51 元

大写：人民币壹拾玖万柒仟玖佰陆拾捌元伍角壹分

编制人：吴权峰

证书编号：



复核人：邓力华

证书编号：



批准人：张斌

证书编号：

编制单位：广东五装建设工程有限公司

编制日期：2025 年 8 月 6 日

服务热线：罗工 13925238339





编制说明

一、工程概况：

1. 项目名称：2025 年深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园厨房改造项目
2. 建设单位：深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园
3. 本工程位于深圳市龙华区民治街道丰润花园，建设内容包括室内墙体、地面及天花等。

二、编制依据：

1. 委托方提供的《2025 年 1-3 月市政设施零星维修工程》预计工程量清单。
2. 深圳市现行计价规范和消耗量定额等。

三、计价办法：

1. 深圳市相关计费文件；
2. 清单执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及深圳市补充规范；
3. 定额执行《深圳市市政工程消耗量标准（2024）》、《深圳市政维修工程消耗量标准（2020）（2024 机械）》、《深圳市装饰工程消耗量定额（2020）（2024 机械）》、《深圳市房屋修缮工程消耗量定额（2024）》等；
4. 人工费、材料价执行深圳建设工程价格信息 2025 年 1 月价格，信息价没有的按市场询价；
5. 管理费、规费、措施费、利润、应纳税费等按《深圳市建设工程计价费率标准》（2023）（安全文明施工费按各专业取费）》推荐费率计取。

四、其他问题：



单项工程招标控制价汇总表

工程名称：2025年深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园厨房改造项目
 第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中		
			材料设备 暂估价 (元)	安全文明 施工措施费 (元)	规费 (元)
1	2025年深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园厨房改造项目-装饰工程	143675.91		3264.8	6532.57
2	2025年深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园厨房改造项目-安装工程	54292.6		1040.34	2633.92
	暂列金额				
	专业工程暂估价				
	专业工程结算价				
	合 计	197968.51		4305.14	9166.49

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。




工程建设其他费计价表

工程名称：2025年深圳市龙华区行知小学附属丰润
幼儿园厨房改造项目

标段：

第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	工作内容	计量 单位	工程量	金额(元)		备注
					单价	合价	
1	勘察设计费		元				
2	工程检测费		元				
2.1	桩基检测		元				
2.2	地基基础检测		元				
2.3	锚栓（植筋）抗拔、 抗剪试验		元				
2.4	钢结构探伤检测		元				
2.5	钢网架构变形检测		元				
2.6	建筑幕墙及建筑外窗 气密性、水密性、风 压变形性能检测		元				
2.7	外墙饰面砖粘结强度 检测		元				
2.8	建筑物沉降、变形检 测		元				
2.9	室内环境质量检测		元				
2.10	智能建筑检测		元				
2.11	建筑节能检测		元				
3	其他检验费		元				
4	城市道路临时占用费		元				
5	城市道路挖掘修复费		元				
6	临时占用绿地费		元				
7	绿化补偿（赔偿）费		元				
8	工程保险费		元				(含税建安工程造价 +设备及工器具购置 费)×工程保险费费 率(房建工程参考范 围0.8~3.0%；市政 工程参考范围 1.0~7.0%；轨道交 通与综合管廊工程 参考范围 1.2~9.0%；详见《 深圳市建设工程计 价费率标准(2023)
9	弃土场受纳处置费		元				深建价[2013]3号
10	其他费		元				
合 计							




分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)

工程名称: 2025年深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园厨房改造项目

标段: 2025年深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园厨房改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		拆除工程						
1	011601001001	拆除原有砖砌墙体	1. 拆除原有砖砌墙体 2. 其他按规范和设计要求	m3	8.13	242.81	1974.05	
2	011606002001	拆除铝合金隔断	1. 拆除原有铝合金隔断 2. 其他按规范和设计要求	m2	40.15	17.11	686.97	
3	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除排水沟及隔油池 2. 其他按规范和设计要求	m3	0.67	397.24	266.15	
4	011102003003	块料楼地面	1. 双边机器切缝后拆除地面, H:100mm 2. 其他按规范和设计要求	m2	1	189.9	189.9	
5	011102003004	块料楼地面	1. 机器切缝后拆除地面至素土层 2. 其他按规范和设计要求	m2	5.27	87.55	461.39	
6	010101002001	挖一般土方	1. 人工素土开挖 2. 其他按规范和设计要求	m3	3.31	30.63	101.39	
7	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有金属门 2. 其他按规范和设计要求	m2	13.63	26.08	355.47	
8	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除玻璃窗C1006 2. 其他按规范和设计要求	m2	0.6	41.79	25.07	
9	011606003001	拆除轻钢龙骨石膏板吊顶	1. 拆除600*600*1.0mm铝扣板吊顶 2. 其他按规范和设计要求	m2	122.88	12.15	1492.99	
10	011605002001	打磨墙面瓷砖	1. 打磨墙面瓷砖 2. 其他按规范和设计要求	m2	150.56	24.05	3620.97	
11	011605002002	拆除墙面瓷砖	1. 拆除墙面瓷砖 2. 其他按规范和设计要求	m2	37.64	28.04	1055.43	
12	010103002001	废料运输	1. 建筑废料外运, 运距25KM 2. 其他按规范和设计要求	m3	24.97	115.05	2872.8	
		分部小计					13102.58	
		新建墙体工程						
13	010402001001	120mm厚轻质砖墙	1. 新建120mm厚轻质砖墙 2. 其他按规范和设计要求	m3	2.43	726.44	1765.25	
14	010402001002	180mm厚轻质砖墙	1. 新建180mm厚轻质砖墙 2. 其他按规范和设计要求	m3	1.21	726.44	878.99	
15	010503004001	圈梁	1. C30混凝土圈梁 2. 其他按规范和设计要求	m3	0.1	786.15	78.62	
16	010502002001	构造柱	1. C30混凝土构造柱 2. 其他按规范和设计要求	m3	0.08	791.67	63.33	
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作安装 2. 其他按规范和设计要求	t	0.019	5164.47	98.12	建设单位 监理单位 施工单位 监理单位 监理单位
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 箍筋制作安装 2. 其他按规范和设计要求	t	0.005	6384.27	31.92	
本页小计							16018.81	



分部分项工程量清单与计价表 (适用于工程量清单计价)

工程名称: 2025年深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园厨房改造项目 装饰工程

标段: 2025年深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园厨房改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		分部小计					2916.23	
		地面工程						
19	011102003001	块料楼地面 (构造A)	1、厨房专用防滑砖(规格参考原有地面砖) 2、15mm厚素水泥一道 3、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、两遍2.0厚聚氨酯防水涂料 5、41mm厚水泥砂浆找平层 6. 其他按规范和设计要求	m2	2.09	280.03	585.26	
20	011101003001	陶粒混凝土回填	1、陶粒C20混凝土回填原有排水沟 2、其他按规范和设计要求	m3	0.4	538.22	215.29	
		分部小计					800.55	
		天花工程						
21	011302001001	600*600铝扣板吊顶	1. 300*600*1.0mm铝扣板吊顶构造做法: 2. 0.5厚金属挂片, 高120~200弹簧卡子卡挂 3. 挂片次龙骨, 间距75, 在挂片大龙骨上的预设开口处成垂直方向插接 4. 挂片主龙骨, 间距600, 用吊挂件两爪钩与承载龙骨呈垂直方向联结 5. U型钢轻钢承载龙骨CB38*12, 间距900, 用吊件与钢筋吊杆固定后找平 6. ∅ 6钢筋吊杆, 中距横向900纵向≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 7. 现浇钢筋混凝土板底预留∅ 8钢筋吊环(勾), 中距横向900、纵向≤1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 8. 其他按规范和设计要求	m2	118.99	163.2	19419.17	
		分部小计					19419.17	
		墙面工程						
本页小计							20219.72	




分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)

工程名称: 2025年深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园厨房改造项目

标段: 2025年深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园厨房改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
22	011204003001	块料墙面	墙砖构造做法B 1. 15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 2. 5厚M25水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 600*300*10mm墙砖(粘贴前墙砖充分浸湿) 4. 专用水泥浆擦缝 5. 其他按规范和设计要求	m2	37.64	166.18	6255.02	
23	011204003002	块料墙面	墙砖构造做法A 1. 墙面刷两层瓷砖背胶 2. 两遍2.0厚聚氨酯防水涂料高度与贴砖高度一致 3. 专用C2强力瓷砖胶粘贴(增强型) 4. 600*300*10mm墙砖(粘贴前墙砖充分浸湿) 5. 专用水泥浆擦缝 6. 其他按规范和设计要求	m2	188.84	224.26	42349.26	
24	011201001001	墙面一般抹灰	1. 15厚水泥砂浆双面批荡 2. 其他按规范和设计要求	m2	54.06	32.63	1763.98	
25	040901008001	植筋	1. Ø8*600mm螺纹钢植筋 2. 植筋深100mm间距600mm 3. 其他按规范和设计要求	根	90	8.59	773.1	
26	011201001002	墙面一般抹灰	1. 玻纤网+抗裂砂浆找平层 2. 直角边长300mm 3. 其他按规范和设计要求	m2	23.79	43.74	1040.57	
		分部小计					52181.93	
		门窗工程						
27	010802001002	钢制甲级防火门	1. 编号: FM01 2. 尺寸: 900*2100mm 3. 含五金和配件 4. 其他按规范和设计要求	樘	1	1038.99	1038.99	
28	010802001001	钢制甲级防火门	1. 编号: FM02 2. 尺寸: 1300*2100mm 3. 含五金和配件 4. 其他按规范和设计要求	樘	1	1500.76	1500.76	
29	010802001005	铝合金门	1. 编号: M03 2. 尺寸: 800*2100mm 3. 1.4厚A90铝合金框架, 10厚无色透明玻璃 4. 含五金和配件 5. 其他按规范和设计要求	樘	1	1584.6	1584.6	
本页小计							56306.28	




分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)

工程名称: 2025年深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园厨房改造项目

标段: 2025年深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园厨房改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
30	010802001003	铝合金门	1. 编号: M04 2. 尺寸: 800*2100mm 3. 1.4厚A90铝合金框架, 10厚无色透明玻璃 4. 含五金和配件 5. 其他按规范和设计要求	樘	2	1584.6	3169.2	
31	010802001004	铝合金门	1. 编号: M05 2. 尺寸: 850*2100mm 3. 1.4厚A90铝合金框架, 10厚无色透明玻璃 4. 含五金和配件 5. 其他按规范和设计要求	樘	1	1688.36	1688.36	
32	010802001006	铝合金门	1. 编号: M06 2. 尺寸: 900*2100mm 3. 1.4厚A90铝合金框架, 10厚无色透明玻璃 4. 含五金和配件 5. 其他按规范和设计要求	樘	3	1782.68	5348.04	
33	010807001001	铝合金窗	1. 名称: 固定窗 2. 1.4厚A90铝合金框架, 10mm厚防火玻璃 3. 其他按规范和设计要求	m2	18.43	440.29	8114.54	
34	010807001002	铝合金窗	1. 名称: 上下滑动窗 2. 1.4厚A90铝合金框架, 10mm厚防火玻璃 3. 其他按规范和设计要求	m2	3.19	517.48	1650.76	
		分部小计					24095.25	
		其他工程						
35	031004019001	隔油池	1. 名称: 隔油池 2. 规格: 2040*1040*1200mm 3. 做法详见大样DE-01 4. 含室内布管引致室外 5. 其他按规范和设计要求	套	1	4269.19	4269.19	
36	010401014001	明沟	1. 304不锈钢水沟盖板 250*500*2.0mm 2. 水沟内贴白瓷片 205*160mm密缝 3. 15mm厚素水泥一道 4. 两遍2.0厚聚氨酯防水涂料 5. 100mm宽, 275mm高灰砂砖 6. 100mm厚水泥砂浆找平层 7. 其他按规范和设计要求	m	12	426.16	5113.92	
本页小计							29354.01	



分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)

工程名称：2025年深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园厨房改造项目 装饰工程

标段：2025年深圳市龙华区行知小学附属
丰润幼儿园厨房改造项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
37	010401014002	暗沟	1. 水泥预制板350*50mm 2. 水沟内贴白瓷片 205*160mm密缝 3. 15mm厚素水泥一道 4. 两遍2.0厚聚氨酯防水涂料 5. 120mm宽, 190mm高灰砂砖 6. 50mm厚水泥砂浆找平层 7. 其他按规范和设计要求	m	2.5	189.26	473.15	
38	010507007001	挡鼠板	1. 双面1.2厚304不锈钢挡鼠板, H:500mm 2. 其他按规范和设计要求	m ²	0.97	580	562.6	
39	011303001001	采光天棚	1. 1.5厚304不锈钢棚面 2. 304不锈钢方通 40*40*1.5mm 3. 4-M10*150mm膨胀螺栓 4. 硅酮耐候密封胶 5. 其他按规范和设计要求	m ²	2.88	1130.72	3256.47	
		分部小计					13675.33	
本页小计							4292.22	
合 计							126191.04	



措施项目清单与计价表(一)

(适用于工程量清单计价)

工程名称: 2025年深圳市龙华区行知小学
附属丰润幼儿园厨房改造项目-装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。




单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2025年深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园厨房改造项目-安装工程
 标段：2025年深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园厨房改造项目
 第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中： 材料设备暂估价 (元)
1	分部分项工程费	48842.03	
1.1	机电部分	44210.3	
1.2	给排水部分	4631.73	
2	措施项目费	1040.34	
2.1	其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		
2.2	安全文明施工措施费	1040.34	
2.3	履约担保手续费、赶工措施费		
2.4	其它措施项目费		
3	其他项目费		
3.1	计日工		
3.2	总承包服务费		
3.3	发包人供应材料费		
4	规费	2633.92	
5	不含税建安工程造价	52516.29	
6	应纳税费	1776.31	
6.1	增值税应纳税额	1585.99	
6.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	190.32	
含税建安工程造价=5+6		54292.6	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。




分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)

工程名称: 2025年深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园厨房改造项目

标段: 2025年深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园厨房改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		机电部分						
		照明						
1	030404017009	配电箱	1. 名称: 配电箱 (1APcf) 2. Pn=75.0kW Kc=0.80 Pc=60.0kW COS% ϕ =0.80 Sc=75.0kVA Ic=113.6A 3. 其他按规范和设计要求	台	1	3012.07	3012.07	
2	030404034007	照明开关	1. 名称: 双极开关 2. 其他按规范和设计要求	个	1	20.1	20.1	
3	030404034008	照明开关	1. 名称: 单极开关 2. 其他按规范和设计要求	个	15	17.53	262.95	
4	030412004001	装饰灯	1. 名称: 300*600mmLED灯 2. 型号、参数: 正白光功率:58W 3. 其他按规范和设计要求	套	25	104.86	2621.5	
5	030412004002	装饰灯	1. 名称: 长1200mm消毒灯 2. 型号、参数: 功率:20W, 离地H:2200mm 3. 其他按规范和设计要求	套	15	266.04	3990.6	
6	030411006004	接线盒	1. 名称: 灯具接线盒 2. 其他按规范和设计要求	个	40	10.28	411.2	
7	030411006005	接线盒	1. 名称: 开关接线盒 2. 其他按规范和设计要求	个	16	9.48	151.68	
8	030411001017	配管	1. 名称: 配管 2. 型号、规格: SC20 3. 敷设方式: 明敷 4. 其他按规范和设计要求	m	147.32	29.47	4341.52	
9	030411001018	配管	1. 名称: 配管 2. 型号、规格: SC20 3. 敷设方式: 暗敷 4. 其他: 凿槽及恢复 5. 其他按规范和设计要求	m	22.64	26.27	594.75	
10	030411001019	配管	1. 名称: 软管 2. 型号、规格: DN20 3. 其他按规范和设计要求	m	3.6	33.42	120.31	
11	030411004005	配线	1. 名称: 配线 2. 型号、规格: WDZC-BYJ-2.5 3. 敷设方式: 管内穿线 4. 其他按规范和设计要求	m	520.68	5.22	2717.95	
本页小计							18244.63	



分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)

工程名称: 2025年深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园厨房改造项目

标段: 2025年深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园厨房改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
12	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJY-4x70+1x35 3. 敷设方式: 桥架内敷设 4. 其他按规范和设计要求	m	10	328.4	3284	
13	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号、规格: 截面70(mm ²)以内 3. 其他按规范和设计要求	个	2	186.51	373.02	
14	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 配电箱调试 2. 其他按规范和设计要求	系统	1	763.51	763.51	
		分部小计					22665.16	
		电力						
15	030404035003	插座	1. 名称: 单相防水插座带开关 2. 规格: 10A/16A 3. 其他按规范和设计要求	个	34	30.58	1039.72	
16	030404035004	插座	1. 名称: 空调插座 2. 其他按规范和设计要求	个	3	23.49	70.47	
17	030411006003	接线盒	1. 名称: 单相接线盒 2. 其他按规范和设计要求	个	4	13.8	55.2	
18	030411006006	接线盒	1. 名称: 三相五线接线盒 2. 其他按规范和设计要求	个	4	45.6	182.4	
19	030411006007	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 其他按规范和设计要求	个	37	10.28	380.36	
20	030411003003	桥架	1. 名称: 非消防电缆桥架 2. 规格尺寸: CT-100*100 3. 其他按规范和设计要求	m	28.72	64	1838.08	
21	030411001022	配管	1. 名称: 配管 2. 型号、规格: SC25 3. 敷设方式: 明敷 4. 其他按规范和设计要求	m	63.49	35.76	2270.4	
22	030411001008	配管	1. 名称: 配管 2. 型号、规格: SC25 3. 敷设方式: 暗敷 4. 其他: 凿槽及恢复 5. 其他按规范和设计要求	m	30.45	34.49	1050.22	
23	030411001009	配管	1. 名称: 配管 2. 型号、规格: SC32 3. 敷设方式: 明敷 4. 其他按规范和设计要求	m	3.46	40.54	140.27	
24	030411001010	配管	1. 名称: 配管 2. 型号、规格: SC32 3. 敷设方式: 暗敷 4. 其他: 凿槽及恢复 5. 其他按规范和设计要求	m	4.92	41.09	202.16	
本页小计							11649.81	




分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)

工程名称: 2025年深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园厨房改造项目

标段: 2025年深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园厨房改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
25	030411001013	配管	1. 名称: 配管 2. 型号、规格: SC50 3. 敷设方式: 明敷 4. 其他按规范和设计要求	m	3.78	70.07	264.86	
26	030411001014	配管	1. 名称: 配管 2. 型号、规格: SC50 3. 敷设方式: 暗敷 4. 其他: 凿槽及恢复 5. 其他按规范和设计要求	m	0.94	73.13	68.74	
27	030411004006	配线	1. 名称: 配线 2. 型号、规格: WDZC-BYJ-4 3. 敷设方式: 管内穿线 4. 其他按规范和设计要求	m	1091.04	5.97	6513.51	
28	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJY-5x6 3. 其他按规范和设计要求	m	50.57	40.13	2029.37	
29	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZB-YJY-5x16 3. 其他按规范和设计要求	m	14.25	90.6	1291.05	
30	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号、规格: 截面10(mm ²)以内 3. 其他按规范和设计要求	个	6	63.08	378.48	
31	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号、规格: 截面16(mm ²)以内 3. 其他按规范和设计要求	个	2	84.18	168.36	
		分部小计					17943.65	
		应急照明						
32	030412004004	装饰灯	1. 名称: A型消防应急(疏散)照明灯 2. 规格: 3W/DC36V 光通量不小于150lm 3. 其他按规范和设计要求	套	12	100.14	1201.68	
33	030412004005	装饰灯	1. 名称: 中文标识安全出口标志灯 2. 规格: 1W/DC36V 3. 其他按规范和设计要求	套	5	100.14	500.7	
34	030412004003	装饰灯	1. 名称: 疏散指示灯 2. 规格: 1W/DC36V 3. 其他按规范和设计要求	套	6	93.04	558.24	
35	030411001011	配管	1. 名称: 配管 2. 型号、规格: SC20 3. 敷设方式: 明敷 4. 其他按规范和设计要求	m	36.72	29.47	1082.14	
本页小计							14057.13	




分部分项工程量清单与计价表
(适用于工程量清单计价)

工程名称: 2025年深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园厨房改造项目

标段: 2025年深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园厨房改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
36	030411001012	配管	1. 名称: 配管 2. 型号、规格: SC20 3. 敷设方式: 暗敷 4. 其他: 凿槽及恢复 5. 其他按规范和设计要求	m	1.12	26.27	29.42	
37	030411004010	配线	1. 名称: 配线 2. 型号、规格: WDN-RYJS 2x2.5 3. 敷设方式: 管内穿线 4. 其他按规范和设计要求	m	37.84	6.06	229.31	
		分部小计					3601.49	
		分部小计					44210.3	
		给排水部分						
		给水						
38	031001006006	塑料管	1. 名称: 冷给水管 2. 材质: PPR管 3. 规格: DN20 4. 连接方式: 热熔连接 5. 管道消毒、冲洗 6. 其他按规范和设计要求	m	41.53	26.45	1098.47	
39	031001006007	塑料管	1. 名称: 冷给水管 2. 材质: PPR管 3. 规格: DN15 4. 连接方式: 热熔连接 5. 管道消毒、冲洗 6. 其他按规范和设计要求	m	66.09	25.73	1700.5	
40	031001006010	塑料管	1. 名称: 热水管 2. 材质: PPR管 3. 规格: DN15 4. 连接方式: 热熔连接 5. 管道消毒、冲洗 6. 其他按规范和设计要求	m	3.64	25.73	93.66	
		分部小计					2892.63	
		排水						
41	031001006008	塑料管	1. 名称: 排水管 2. 材质: UPVC管 3. 规格: De110 4. 连接方式: 粘接 5. 其他按规范和设计要求	m	3	87.31	261.93	
42	031001006011	塑料管	1. 名称: 排水管 2. 材质: UPVC管 3. 规格: De50 4. 连接方式: 粘接 5. 其他按规范和设计要求	m	34.88	42.35	1477.17	
		分部小计					1739.1	
本页小计							4890.46	




分部分项工程量清单与计价表

(适用于工程量清单计价)

工程名称：2025年深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园厨房改造项目 安装工程

标段：2025年深圳市龙华区行知小学附属
丰润幼儿园厨房改造项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：2025年深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园厨房改造项目-安装工程

标段：2025年深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园厨房改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	1040.34
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	844.97
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬地化	
1.3	产业工人职业训练专项经费	195.37
2	履约担保手续费	
3	夜间施工增加费	
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	组装平台	
14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	
14.3	压力容器和高压管道的检验	
14.4	焦炉施工大棚	
14.5	焦炉供炉、热态工程	
14.6	管道安装后的充气保护措施	
14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施	
14.8	长输管道施工措施	
14.9	格架式抱杆	
15	其他	
合 计		1040.34

注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。



措施项目清单与计价表(一)

(适用于工程量清单计价)

工程名称：2025年深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园厨房改造项目-安装工程 标段：2025年深圳市龙华区行知小学附属丰润幼儿园厨房改造项

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

